



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence

K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 2. září 2026

Informace o havarijní opravě komunikace K Vlásence poblíž křižovatky s ulicí Jílovišťská

Od počátku srpna 2026 bylo se společností PVK a. s., která provozuje vodovod a splaškovou kanalizaci v MČ Praha-Lipence, řešeno propadání komunikace v ulici K Vlásence v blízkosti křižovatky s ulicí Jílovišťská, v místech, kde vede vodovodní řad a splašková kanalizace, kdy společnost PVK a. s. opakovaným měřením nezjistila únik vody z vodovodního řadu ani ze splaškové kanalizace.

V pondělí 24. srpna 2026 společnost Provozovna služeb Zbraslav s. r. o. se sídlem Ke Dračkám 1594, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO:48537772, provedla na základě prvotní objednávky vyřízení asfaltu a odkopání podkladu za účelem zjištění propadání komunikace K Vlásence.

Jako příčina podemletí a propadu komunikace bylo poškození odvodnění komunikace K Vlásence – Jílovišťská, kdy přejezdové žlaby jsou popraskány a zatékající voda odplavila zásyp kolem splaškové kanalizace a vodovodního řadu, kdy již hrozilo jejich poničení. V pondělí 24. srpna 2026 bylo po zjištění příčiny ihned dosypáno podloží a uloženy splaškové kanalizace a vodovodního řadu, aby nedošlo k jejich poškození a místo bylo provizorně zabezpečeno proti vzniku dalších škod.

Vzhledem k poškození odvodnění, kdy jsou zničené odvodňovací žlaby v délce cca 9,5 m, které nebyly uloženy ani v betonovém podloží, ale pouze v hlíně a štěrku, je nutná jejich výměna a řádné uložení a zabetonování, provedení napojení jednak na stávající odvodnění a provedení nového vyústění do potoka, aby se situace v budoucnu neopakovala.

Společnost Provozovna služeb Zbraslav s. r. o. provedla kalkulaci na veškeré práce v souvislosti s odstraněním havárie a odhadovaná celková cena dodávky materiálu a všech bude činit cca 370 000,- Kč bez DPH, na základě cenové kalkulace byla dne 26. srpna 2026 vystavena objednávka na dodávku a práce na odstranění havárie.

Žlaby byly dodány z centrálního skladu v pondělí 1. září 2026 a od tohoto dne probíhají stavební práce na jejich umístění a zabetonování, kdy předpoklad ukončení prací je cca úterý 8. září 2026.

S odkazem na článek III., bod č. 4 Směrnice MČ Praha-Lipence „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ předkládá tajemník úřadu tuto informaci ke schválení na její 187. jednání, konané dne 3. září 2026.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu









