

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

30


Změna:


<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: AR-ST	Název: SDK konstrukce
Popis změny: Doplnění sádrokartonových konstrukcí pro zakrytí vedení VZT a ZTI		
Zdůvodnění změny: Požadavek investora na zakrytí VZT a ZTI vedení. Projekt podhledů z 1/2019.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o. 	Posouzení změny - konzultant: TDC - KDOFUA 	

Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby:	02001880	SO	AR-ST	Změnový list č:	30
Dopady:	do projektové dokumentace:				bez dopadu na PD		
	do časového plánu:				nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:			78 591,00 Kč		
		snížení o:			Kč		
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.	Podpis:					
Subterra a.s.	zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)						
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:					
Vyjádření objednatele -		Podpis:					
Doporučení:		Podpis:					
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:

City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 591,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant: City Work s.r.o., Na Baště Sv.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		763	Konstrukce suché výstavby				78 591,00
D							
214	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,000	830,00	37 350,00
	VV		krček - propoj mezi starou a novou školou		45,000		
	K		SDK svíslé čelo podhledu	m	9,860	750,00	7 395,00
			SDK kastlíky pod stropem	m	23,330	1 290,00	30 096,00
215	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,050	20,60	3750,00
	VV		Krček,akustický podhled,kastlíky 45+103,86+9,86+23,33		182,050		