

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

31



Změna:





X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: 5	Název: Venkovní úpravy
Popis změny: Doplnění venkovních úprav, doplnění palisád, oplocení, revizních vstupů do retenc a lapolu, bourání stávajícího oplocení.		
Zdůvodnění změny: Doplnění projektu.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.		Posouzení změny - konzultant: TDI - 

Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby: 02001880	SO	5	Změnový list č:	31
Dopady:	do projektové dokumentace:	bez dopadu na PD				
	do časového plánu:	nepředpokládají se				
	do ceny:	zvýšení o:	492 721,00 Kč			
		snížení o:	Kč			
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.				Podpis:	
	Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Kežbelská 2246/5 IČ: 46309612 (094)					
Vyjádření zhotovitele:					Podpis:	
Vyjádření objednatele -					Podpis:	
Doporučení:	<i>30.4. 2019</i>				Podpis:	
Závěrečné stanovisko:						

V Praze dne:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

AR a ST část

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

23. 2. 2018

City Work s.r.o., Na
Baště Sv. Jiří 258/7,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

do ZL

Náklady soupisu celkem

492 721,00

SOUPIS PRACÍ

AR a ST část

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

23. 2. 2018

City Work s.r.o., Na Baš

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

492 721,00

5 Komunikace pozemní

92 769,00

87	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl do 100 mm 39-37,5	m2	1,350	78,70	106,00
93	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 83-74	m2	9,000	131,00	1179,00
94	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	9,000	357,00	3 213,00
99	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	303,00	2727,00
100	M	592452990	dlažba se zámkem rovný 20x16,5x8 cm přírodní 66,2*1,05-29,87	m2	39,640	313,00	12407,00
101	M	592452620	dlažba 20x20x8 cm barevná	m2	-46,350	375,00	-17381,00
102	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 58-37,5	m2	20,500	254,00	5207,00
302	K	771574154	Montáž podlah betonových dlaždic velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	9,100	787,00	7 162,00
103	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá 87-38,625	m2	48,375	226,00	10933,00
136	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 17-28	m	-9,000	229,00	-2 061,00
137	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-10,280	188,00	-1 933,00

18-28,28

138	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,000	168,00	6 720,00
			85-125,0 "zahradní obrubník"		125,000		
139	M	592175120	obrubník parkový 50x5x20 cm. přírodní	kus	-80,800	93,50	-7 555,00
			171,7-252,5 "zahradní obrubník"		252,500		
140	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	56,000	43,60	2 442,00
			27,88*4 "žebra travivod"				
		339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	19,000	573,00	10 887,00
			Palisáda 18/12/60 šeda	kus	109,000	182,00	19 838,00
			Zásyp zeminou se zhuštěním - palisády	m ³	3,400	780,00	2 652,00
		212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	28,000	242,00	6 776,00
			Zásyp travivodu drti	m ³	18,200	1 150,00	20 930,00
		895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 580,00	3 160,00
			Dvorní vpust	kus	2,000	2 680,00	5 360,00
D	1		Zemní práce				129 347,00
		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	140,554	144,00	20 240,00
			182,2*0,47 "S1 + S2"		85,634		
			118*(0,21+0,08) "S3"		34,220		
			115*(0,1+0,08) "zatrávněná plocha"		20,700		
		fig104	Mezisoučet		140,554		
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	23,304	666,00	15 520,00
			27,88*0,8*1 "odvodňovací žebra"		22,304		
			1 "základ pro palisády"		1,000		
		fig101	Mezisoučet		23,304		
14	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	23,304	206,00	4 801,00
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	163,858	173,00	28 347,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	163,858	24,20	3 965,00
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	303,137	127,00	38 498,00
18	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	163,858	41,90	6 866,00
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	163,858	67,80	11 110,00
			Oplocení				79 508,00
			Osazení dvoukřídlé brány vč. výkopku a zalití betonem	kus	1,000	3 980,00	3 980,00
			Brána dvoukřídlá Pilofor - pozink 3000/1600, vč. zámka a kování	kus	1,000	17 150,00	17 150,00
			Oplocení Pilofor vč. podhrabových desek	kus	8,000	2 390,00	19 120,00
			Demontáž stávajícího drátěného oplocení vč. uřezání sloupků	m	16,000	120,00	1 920,00
		961044111	Vybourání základů pooplocení (uliční část + část do vedlejší zahrady)	m ³	8,860	2 630,00	23 302,00
		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	4,000	605,00	2 420,00
155	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	27,492	162,00	4 454,00
156	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	274,920	9,70	2 667,00
157	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	27,492	12,50	344,00
158	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	27,492	151,00	4 151,00
			Pažení jámy - retenční jímka				37 275,00
		985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm	m ²	25,000	1 200,00	30 000,00
		985562312	Výtuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm	m ²	25,000	291,00	7 275,00
			Zaklopení studny				5 491,00
13	K	132201101	odkopání vrchní části studny - ruční výkop	m ³	1,500	666,00	999,00

		demontáž ruční pumpy	kus	1,000	400,00	400,00	
		demontáž vrchních skruží	kus	2,000	500,00	1 000,00	
		zakrytí studny vč. dodávky panelu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,900	101,00	192,00
			demontáž ruční pumpy	kus	1,000	400,00	400,00

Obezdění lapolu

119 131,00

13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,880	666,00	1 918,00
10	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,032	67,80	273,00
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,032	41,90	169,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,032	101,00	407,00
67	K	348272115	Zed' tl 290 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	12,000	1 670,00	20 040,00
36	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,672	1 525,00	1 025,00
45	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,500	3 557,00	12 450,00
38	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,672	3 678,00	2 472,00
44	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,065	33 759,00	2 194,00
140	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	12,000	43,60	523,00
		894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	2,000	14 600,00	29 200,00
			Zástěna pro popelnice a na stěnu lapolu dle arch.návrhu - zámečnické konstrukce	klp	2,000	24 230,00	48 460,00
			Revizní vstupy retence				29 200,00
		894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	2,000	14 600,00	29 200,00