

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

**20**


Změna:



<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu <b>AR + ST</b>	Název: <b>Přípojka elektro</b>
<b>Popis změny:</b> Zastižení betonu ve výkopu elektro přípojky. Prodloužení přípojky elektro.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Zastižení betonu ve výkopu elektro přípojky. Nemožnost napojit přívodní kabel v projektovaném rozvaděči. (nedostatek místa)		
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>  Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.	<b>Posouzení změny - konzultant:</b>  TVI - 	

Stavba:	<b>Přístavba ZŠ v Praze Lipencích</b>	Číslo stavby:	02001880	SO	<b>AR +ST</b>	Změnový list č:	<b>20</b>
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:				bez dopadu na PD		
	do časového plánu:				nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:			<b>62 273,00 Kč</b>		
		snížení o:			Kč		
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>						Podpis:	
Subterra a.s.						<b>Subterra a.s.</b> zapsána u MŠ v Praze pod 8/1383 180 00 Praha 8, Koželuhovská 2246/5 IČ: 45309642 (094)	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>						Podpis:	
<b>Vyjádření objednatele - I</b>						Podpis:	
<b>Doporučení:</b>	<i>Do U. 2014</i>					Podpis:	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>							

V Praze dne:

## Vícepráce

Přípojka silnoproud

číslo

20

## 1 - AR a ST část

Praha - Lipence

03.01.2019

20

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence  
Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Přípojka elektro	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 273,00
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,440	666,00	8 951,00
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	13,440	24,20	325,00
	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	22,400	87,20	1 953,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,720	101,00	679,00
93	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,400	131,00	2 934,00
94	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	22,400	357,00	7 997,00
99	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,400	303,00	6 787,00
		120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo Vrt stěnou pro zavlečení chráničky	m3 m	0,330 1	6 240,00 3900	2 059,00 3 900,00
155	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	13,440	162,00	2 177,00
156	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,400	9,70	1 304,00
157	K	997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	13,440	12,50	168,00
158	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	13,440	151,00	2 029,00
36	M	Pol232	CYKY4Jx35	m	22,000	409,00	8 998,00
			Spojka na kabel CYKY 4x35	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
48	M	Pol244	Chránička kabelu DN80	m	20,000	87,10	1 742,00
			Úprava RH	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
			Zemní folie	m	20,000	31,00	620,00
			revize	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			doprava	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00